

Constructia apeductului la Primaria Cimiseni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 26 129,381 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcC05A	Montarea pompelor de ape	buc	1,000	2 912,005 273,885	2 912,005 273,885
2	AcC11A	Montarea rezervoarului de apa V=24 l	buc	1,000	343,593 43,245	343,593 43,245
3	SE52A aplicativ	Clapan, montat la pompa	buc	1,000	396,150 144,150	396,150 144,150
4	SE56A	Filtru pentru apa	buc	1,000	385,118 132,618	385,118 132,618
5	GE10A1	Manometru	buc	1,000	126,624 26,524	126,624 26,524
6	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 25 mm	m	120,000	24,738 16,145	2 968,536 1 937,376
7	IzH01A	Izolarea tevilor cu diam.=25mm, inclusiv	m	120,000	12,306 2,306	1 476,768 276,768
8	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 4x2,5 mmp	m	100,000	29,237 4,036	2 923,720 403,620
9	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	100,000	29,057 24,794	2 905,680 2 479,380
10	IC38A	Piesa de racordare (COT d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	1,000	33,649 8,649	33,649 8,649

1	2	3	4	5	6	7
11	IC38B	Piesa de racordare (TRECERE PPR 25 - 1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	35,379 10,379	106,136 31,136
12	IC38B	Piesa de racordare (COT 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,000	40,379 10,379	40,379 10,379
13	IC38B	Piesa de racordare (TRECERE PPR 1" - 3/4),	buc	1,000	35,379 10,379	35,379 10,379
14	IC38J	Piesa de racordare (TEU)	buc	1,000	169,604 19,604	169,604 19,604
15	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari (Americanca) din polietilena,	buc	1,000	171,028 19,028	171,028 19,028
16	SE56A aplicativ	Montarea (Automatica) pentru pompa de apa	buc	1,000	284,118 132,618	284,118 132,618
17	RpEB01A aplicativ	Montarea trosului pentru sustinerea pompei	m	12,000	13,100 4,036	157,202 48,434
18	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	86,490 86,490	172,980 172,980

Cheltuieli directe	lei	15 608,669
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 388,424
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	943,490
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	2 601,384
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 232,517
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	21 774,484
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 354,897

Total deviz:

26 129,381


Incluziv salariu

6 170,773



Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura) 0

(funcția, semnătura) 0

Construcția apeductului la Primăria Cimiseni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 26 129,381 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,66	11,532
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	4,800	57,66	276,768
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,100	57,66	409,386
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,460	57,66	26,524
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,720	57,66	99,175
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	39,100	57,66	2 254,506
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,840	57,66	2 931,434
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800	57,66	161,448
Total manopera						6 170,773

Materiale:

1.	1111000100040 m	Izolator pentru tevi	m	120,000	10,00	1 200,000
2.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	50,00	0,100
3.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,500	5,00	27,500
4.	2521216700000i	Teava din PVC neplastifiata d=25 mm	m	128,520	8,00	1 028,160
5.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	107,100	3,00	321,300
6.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	10,00	2,000
7.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 4x2.5 mmp	m	113,300	22,00	2 492,600
8.	2722103107001c	Tros metalic pentru sustinerea pompei	m	13,596	8,00	108,768
9.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	6,180	1,00	6,180
10.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	10,300	1,00	10,300
11.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,020	5,00	10,100
12.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	10,300	0,35	3,605
13.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,020	1,00	2,020
14.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	6,180	0,35	2,163
15.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	21,000	5,00	105,000
16.	2875274110001g	Piesa de legatura Americana	buc	1,000	150,00	150,000
17.	28752741101021 h	Piesa de racordare (COT d=25 mm)	buc	1,000	25,00	25,000
18.	2875274110102q	Piesa de racordare (TEU 25)	buc	1,000	150,00	150,000
19.	2875274110102v	Piesa de racordare (TRECERE d 25 - 1")	buc	3,000	25,00	75,000
20.	287527411010a2	Piesa de racordare (COT 90*) d=25 mm	buc	1,000	30,00	30,000
21.	2875274110102 v	Piesa de racordare (TRECERE 1" - 3/4)	buc	1,000	25,00	25,000
22.	2912217334900s	Clapan montat la pompa	buc	1,008	250,00	252,000
23.	2912245786000	Pompa	buc	1,010	2 600,00	2 626,000

24.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,010	250,00	252,500
25.	2924127322065b	Automatica pentru pompa	buc	1,010	150,00	151,500
26.	3320527328100	Manometru	buc	1,000	100,00	100,000
27.	3320537730320 m	ezervoar de apa , V=24 l	buc	1,030	270,00	278,100
Total materiale de constructii						9 434,896

Utilaje de constructii:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,120	25,00	3,000
Total utilaje de constructii						3,000

Total:

Cheltuieli directe	lei	15 608,669
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 388,424
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	943,490
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	2 601,384
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 232,517
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	21 774,484
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 354,897

Total deviz:

26 129,38

1

Intocmit _____ 0
 (funcția, semnătura)

Verificat _____ 0
 (funcția, semnătura)

