

# Constructia apeductului la Primaria Cimiseni

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 26 129,381 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcC05A	Montarea pompelor de ape	buc	1,000	2 912,005 273,885	2 912,005 273,885
2	AcC11A	Montarea rezervoarului de apa V=24 l	buc	1,000	343,593 43,245	343,593 43,245
3	SE52A aplicativ	Clapan, montat la pompa	buc	1,000	396,150 144,150	396,150 144,150
4	SE56A	Filtru pentru apa	buc	1,000	385,118 132,618	385,118 132,618
5	GE10A1	Manometru	buc	1,000	126,624 26,524	126,624 26,524
6	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 25 mm	m	120,000	24,738 16,145	2 968,536 1 937,376
7	IzH01A	Izolarea tevilor cu diam.=25mm, inclusiv	m	120,000	12,306 2,306	1 476,768 276,768
8	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 4x2,5 mmp	m	100,000	29,237 4,036	2 923,720 403,620
9	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	100,000	29,057 24,794	2 905,680 2 479,380
10	IC38A	Piesa de racordare ( COT d=25 mm), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	1,000	33,649 8,649	33,649 8,649

1	2	3	4	5	6	7
11	IC38B	Piesa de racordare (TRECERE PPR 25 - 1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	3,000	35,379 10,379	106,136 31,136
12	IC38B	Piesa de racordare ( COT 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	1,000	40,379 10,379	40,379 10,379
13	IC38B	Piesa de racordare (TRECERE PPR 1" - 3/4),	buc	1,000	35,379 10,379	35,379 10,379
14	IC38J	Piesa de racordare ( TEU )	buc	1,000	169,604 19,604	169,604 19,604
15	IC37D	Piese de racordare cu doua imbinari ( Americanca) din polietilena,	buc	1,000	171,028 19,028	171,028 19,028
16	SE56A aplicativ	Montarea ( Automatica) pentru pompa de apa	buc	1,000	284,118 132,618	284,118 132,618
17	RpEB01A aplicativ	Montarea trosului pentru sustinerea pompei	m	12,000	13,100 4,036	157,202 48,434
18	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	buc	2,000	86,490 86,490	172,980 172,980

Cheltuieli directe	lei	15 608,669
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 388,424
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	943,490
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	2 601,384
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 232,517
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	21 774,484
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 354,897

**Total deviz:**

**26 129,381**


**Incluziv salariu**

**6 170,773**



Intocmit

Verificat

  
\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

0

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura)

0

# Construcția apeductului la Primăria Cimiseni

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 26 129,381 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,200	57,66	11,532
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om.	4,800	57,66	276,768
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	7,100	57,66	409,386
4.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,460	57,66	26,524
5.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,720	57,66	99,175
6.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om.	39,100	57,66	2 254,506
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	50,840	57,66	2 931,434
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,800	57,66	161,448
<b>Total manopera</b>						<b>6 170,773</b>

### Materiale:

1.	1111000100040 m	Izolator pentru tevi	m	120,000	10,00	1 200,000
2.	1714227322000	Cilti de cinepa sort 1	kg	0,002	50,00	0,100
3.	2413217300101	Clema de legatura	buc	5,500	5,00	27,500
4.	2521216700000i	Teava din PVC neplastifiata d=25 mm	m	128,520	8,00	1 028,160
5.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	107,100	3,00	321,300
6.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,200	10,00	2,000
7.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru 4x2.5 mmp	m	113,300	22,00	2 492,600
8.	2722103107001c	Tros metalic pentru sustinerea pompei	m	13,596	8,00	108,768
9.	2874115800857	Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm	buc	6,180	1,00	6,180
10.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	10,300	1,00	10,300
11.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	buc	2,020	5,00	10,100
12.	2874115840479	Piulita hexag. M12	buc	10,300	0,35	3,605
13.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	2,020	1,00	2,020
14.	2874115841435	Piulite uzuale hexagonale M 10	buc	6,180	0,35	2,163
15.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	21,000	5,00	105,000
16.	2875274110001g	Piesa de legatura Americana	buc	1,000	150,00	150,000
17.	28752741101021 h	Piesa de racordare ( COT d=25 mm)	buc	1,000	25,00	25,000
18.	2875274110102q	Piesa de racordare ( TEU 25)	buc	1,000	150,00	150,000
19.	2875274110102v	Piesa de racordare ( TRECERE d 25 - 1")	buc	3,000	25,00	75,000
20.	287527411010a2	Piesa de racordare ( COT 90*) d=25 mm	buc	1,000	30,00	30,000
21.	2875274110102 v	Piesa de racordare ( TRECERE 1" - 3/4)	buc	1,000	25,00	25,000
22.	2912217334900s	Clapan montat la pompa	buc	1,008	250,00	252,000
23.	2912245786000	Pompa	buc	1,010	2 600,00	2 626,000

24.	2924127322065	Filtru pentru apa potabila	buc	1,010	250,00	252,500
25.	2924127322065b	Automatica pentru pompa	buc	1,010	150,00	151,500
26.	3320527328100	Manometru	buc	1,000	100,00	100,000
27.	3320537730320 m	ezervoar de apa , V=24 l	buc	1,030	, 270,00	278,100
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>9 434,896</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut.	0,120	25,00	3,000
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>3,000</b>

**Total:**

Cheltuieli directe	lei	15 608,669
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	1 388,424
Cheltuieli de transport (II3) * 10 %	10,00 %	943,490
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 14,5 %	14,50 %	2 601,384
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 6 %	6,00 %	1 232,517
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	21 774,484
TVA (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %	20,00 %	4 354,897

**Total deviz:**

**26 129,38**

**1**

Intocmit \_\_\_\_\_ 0  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ 0  
(funcția, semnătura)

