

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii schimbarea usi si ferestrelor

Valoarea de deviz 39 682,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	18,39	52,57	966,76
2.	7422010060100	Timplar	h-om	5,65	52,57	297,02
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,97	52,57	103,56
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,65	52,57	297,02
Total manopera						1 664,36

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	18,00	1 110,00	19 980,00
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	8,92	1 750,00	15 610,00
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	12,92	68,00	878,56
4.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	107,68	0,17	18,31
Total materiale de construcții						36 486,87

Utilaje de construcții:


1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,54	18,00	9,72
Total utilaje de construcții						9,72

Total:

Total	lei	38 160,95
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	374,48
Transportarea materialelor	1,00 %	364,87
Cheltueli de reje	1,00 %	389,00
Binificiu de deviz	1,00 %	392,89

Total deviz:

39 682,19



[Signature]

(funcția, semnătura)

[Signature]

(funcția, semnătura)



Obiect IMSP CS Anenii Noi

Investitor IMSP CS Anenii Noi

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Schimbarea ferestrelor						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2			22,07
						22,07
	7422010060100	Timplari	h-om	0,21	52,57	11,03
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,21	52,57	11,03
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2			1 181,38
						38,38
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,66	52,57	34,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,07	52,57	3,68
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,00	1 110,00	1 110,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,17	0,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,47	68,00	31,96
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 827,59
						42,55
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,73	52,57	38,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,08	52,57	4,18
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,00	1 750,00	1 750,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,00	0,17	0,68
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,50	68,00	34,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,02	18,00	0,36

APROBAT:

Antocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



IMSP CS Anenii Noi

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Lucrari de reparatii schimbarea usi si ferestrelor

Valoarea de deviz 39 682,19 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Schimbarea ferestrelor						
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn ferestre	m2	26.92	22,07 22,07	594.04 594.04
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	18,00	1 181,38 38,38	21 264,77 690,77
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8.92	1 827,59 42,55	16 302.14 379,55
Total Schimbarea ferestrelor						38 160,95
Incluziv salariu						1 664,36
Total			lei			38 160,95
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %			374,48
Transportarea materialelor			1,00 %			364,87
Cheltueli de rejie			1,00 %			389,00

Binificiu de deviz	1,00 %	392,89
--------------------	--------	--------

Total deviz: 39 682,19
Incluziv salariu 1 664,36



[Handwritten signature]

 (funcția, semnătura)

[Handwritten signature]

 (funcția, semnătura)

