

**Reparatia capitala a
acoperisului la incubator din s.
Larga, raionul Briceni.**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Reparatia capitala a acoperisului la incubator din s. Larga, raionul Briceni.

Valoarea de deviz 155 495 lei

Intocmit in prețuri curente 07.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla	m2	262,00	42,52 41,52	11 138,98 10 876,98
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor,	m2	262,00	11,88 10,38	3 112,24 2 719,24
3	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau 0,008	m2	262,00	56,92 27,10	14 913,09 7 100,25
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab),	m2	262,00	243,21 66,31	63 722,21 17 372,96

	Total	lei	92 886
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	8 566
	Transportarea materialelor	10,00 %	5 311
	Total	100,00 +	106 763
	Cheltuieli de regie	14,50 %	15 481
	Total	100,00 +	122 244
	Beneficiu de deviz	6,00 %	7 335
	Total	100,00 +	129 579
	Total	100,00 +	129 579